○○ 工程　整體品質計畫（範例）

一、計畫依據
本計畫依政府採購法第７０條及政府採購法施行細則相關規定辦理，並參照公共工程施工品質管理作業要點訂定。
施工安全管理依職業安全衛生法及職業安全衛生設施規則辦理；本工程並援引勞工安全衛生法之相關規定作為歷史沿革參考。
營建剩餘土石方之處理，依營建剩餘土石方處理辦法辦理。

二、設計與施工規範
結構設計依建築技術規則建築構造編與建築物耐震設計規範及解說辦理。
混凝土施工依混凝土結構施工規範辦理，並符合公共工程施工綱要規範第０３０５０章之要求。
水土保持相關工項依水土保持技術規範辦理。

三、材料檢驗標準
預拌混凝土應符合　ＣＮＳ　３０９０　之規定，抗壓強度試驗依　ＡＳＴＭ　Ｃ３９　辦理。
鋼筋材質應符合　ＣＮＳ　５６０　規定，粒料應符合　ＣＮＳ　１２４０　規定。
水泥材料應符合　ＣＮＳ　６１　之規定。

四、品質管理系統
承包商應建立符合　ＩＳＯ　９００１　之品質管理系統，並依　ＩＳＯ　４５００１　建立職業安全衛生管理系統。
環境管理依　ＩＳＯ　１４００１　辦理，環境影響評估依環境影響評估法規定辦理。

五、檢驗項目對照表
項次	檢驗項目	依據規範
1	混凝土抗壓強度	ＣＮＳ　３０９０、ＡＳＴＭ　Ｃ３９
2	鋼筋拉伸試驗	ＣＮＳ　５６０
3	施工安全查核	營造安全衛生設施標準
4	採購作業查核	採購法