０１７２５　０１７２５－１　Ｖ３．０　２０２０／０８／１９
第０１７２５　章Ｖ３．０　施工測量
１．　通則
１．１　本章概要　說明施工測量之規定。
１．４　相關準則　（１）　測量法
３．　施工
３．１　測量
３．１．１　控制點檢測　控制點應於開工前會同監造單位檢測，閉合差不得大於　１／５０００。
４．　計量與計價　依契約。

０１５２３　０１５２３-１　Ｖ２．０　２０２０/０８/１９
第０１５２３　章Ｖ２．０　安全衛生
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　職業安全衛生法　（２）　營造安全衛生設施標準
３．　施工
３．１　安全設施
３．１．１　護欄　開口部分應設置高度　９０ｃｍ　以上之護欄。
４．　計量與計價　依契約。

０３１１０　０３１１０-１　Ｖ６．０　２０２０/０８/１９
第０３１１０　章Ｖ６．０　場鑄結構混凝土用模板
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　營造安全衛生設施標準
２．　產品
２．１　材料
２．１．１　合板　模板用合板厚度不得小於　１２ｍｍ。
３．　施工
３．２　模板組立
３．２．１　工法　承包商得採用下列工法之一：（１）　鋼模　（２）　木模　（３）　系統模板。
３．２．２　許可差　模板垂直度許可差為　±６ｍｍ。
３．３　拆模
３．３．１　拆模時間　樓版底模應於混凝土澆置　１４　天後始得拆除。
４．　計量與計價　依契約。

０３２１０　０３２１０-１　Ｖ５．０　２０２０/０８/１９
第０３２１０　章Ｖ５．０　鋼筋
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　ＣＮＳ　５６０　鋼筋混凝土用鋼筋
２．　產品
２．１　材料
２．１．１　鋼筋　鋼筋應符合　ＣＮＳ　５６０　ＳＤ４２０Ｗ　之規定。
３．　施工
３．３　鋼筋組立
３．３．１　保護層　鋼筋保護層許可差為　±６ｍｍ。
３．４　鋼筋續接
３．４．１　續接方法　得採用下列方法之一：（１）　搭接　（２）　續接器　（３）　銲接。
３．４．２　搭接長度　搭接長度不得小於　４０Ｄ。
４．　計量與計價　依契約。

０３３１０　０３３１０-１　Ｖ８．０　２０２０/０８/１９
第０３３１０　章Ｖ８．０　結構用混凝土
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　ＣＮＳ　３０９０　預拌混凝土　（２）　ＣＮＳ　１２３２　混凝土圓柱試體抗壓強度檢驗法
２．　產品
２．１　材料
２．１．１　預拌混凝土　預拌混凝土應符合　ＣＮＳ　３０９０　之規定。
３．　施工
３．５　試驗
３．５．１　抗壓試驗　圓柱試體依　ＣＮＳ　１２３２　試驗，每　１００ｍ３　取樣試驗　１　組，２８天抗壓強度不得低於設計強度。
３．５．２　坍度　坍度許可差為　±２．５ｃｍ。
３．６　養護
３．６．１　濕治養護　混凝土澆置後應連續濕治養護　７　天以上。
４．　計量與計價　依契約。

０５５２０　０５５２０-１　Ｖ３．０　２０２０/０８/１９
第０５５２０　章Ｖ３．０　扶手及欄杆
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　建築技術規則　（２）　建築物無障礙設施設計規範
２．　產品
２．１　材料
２．１．１　管徑　扶手管徑
２．８ｃｍ　至　４ｃｍ。
３．　施工
３．１　安裝
３．１．１　高度　扶手上緣高度　７５ｃｍ，樓梯兩端水平延伸　３０ｃｍ　以上。
４．　計量與計價　依契約。

０８１１０　０８１１０-１　Ｖ４．０　２０２０/０８/１９
第０８１１０　章Ｖ４．０　鋼門及門框
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　建築技術規則
２．　產品
２．１　防火門
２．１．１　防火時效　防火時效　１　小時以上，附自動關門器。
３．　施工
３．１　安裝
３．１．１　垂直度　門框垂直度許可差為　±３ｍｍ。
４．　計量與計價　依契約。

０２７８０　０２７８０-１　Ｖ２．０　２０２０/０８/１９
第０２７８０　章Ｖ２．０　單元鋪面
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　建築技術規則
２．　產品
２．１　植草磚
２．１．１　強度　抗壓強度　２１０ｋｇｆ/ｃｍ２　以上。
３．　施工
３．１　鋪設
３．１．１　基層　基層級配厚度　１５ｃｍ　以上，壓實度　９５％　以上。
４．　計量與計價　依契約。

０９３１０　０９３１０-１　Ｖ３．０　２０２０/０８/１９
第０９３１０　章Ｖ３．０　磁磚
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　綠建材標章
２．　產品
２．１　地磚
２．１．１　規格　應取得綠建材標章，吸水率　３％　以下。
３．　施工
３．１　鋪貼
３．１．１　平整度　平整度許可差為　±３ｍｍ。
４．　計量與計價　依契約。

１６４７０　１６４７０-１　Ｖ４．０　２０２０/０８/１９
第１６４７０　章Ｖ４．０　配電盤
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　用戶用電設備裝置規則
２．　產品
２．１　盤體
２．１．１　鋼板　鋼板厚度
１．６ｍｍ　以上。
３．　施工
３．１　安裝
３．１．１　固定　盤體應水平固定。
３．２　現場測試
３．２．１　絕緣試驗　絕緣電阻應在　１ＭΩ　以上。
３．２．２　動作試驗　盤內各迴路應做動作測試。
４．　計量與計價　依契約。

１６４１１　１６４１１-１　Ｖ３．０　２０２０/０８/１９
第１６４１１　章Ｖ３．０　無熔線斷路器
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　用戶用電設備裝置規則
２．　產品
２．１　規格
２．１．１　啟斷容量　啟斷容量依設計圖說。
３．　施工
３．１　安裝
３．１．１　安裝　依製造廠說明書安裝。
４．　計量與計價　依契約。

１５１４０　１５１４０-１　Ｖ５．０　２０２０/０８/１９
第１５１４０　章Ｖ５．０　給水管路系統
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　自來水用戶用水設備標準
２．　產品
２．１　管材
２．１．１　不銹鋼管　不銹鋼管管厚
１．２ｍｍ　以上。
３．　施工
３．２　安裝
３．２．１　吊架　管線應以吊架固定，間距　２ｍ　以內。
３．３　檢驗
３．３．１　水壓試驗　以　１０ｋｇｆ/ｃｍ２　保持　６０　分鐘無滲漏為合格。
４．　計量與計價　依契約。

１４２１０　１４２１０-１　Ｖ６．０　２０２０/０８/１９
第１４２１０　章Ｖ６．０　電動升降機
１．　通則
１．４　相關準則　（１）　建築技術規則建築設備編　（２）　建築物無障礙設施設計規範
２．　產品
２．１　機廂
２．１．１　尺寸　機廂深度　１３５ｃｍ　以上。
３．　施工
３．３　測試
３．３．１　著樓試驗　著樓許可差在　±５ｍｍ　以內。
３．３．２　安全裝置試驗　各安全裝置應動作正常。
３．３．３　載重試驗　以額定載重　１１０％　運轉。
４．　計量與計價　依契約。